A DOKUMENTUMOT ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:
Dr. Horváth Helena Zsuzsanna

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek [1]*(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)*

Hivatalos név: Madocsa Község Önkormányzata	
Postai cím: Fő utca 24.	
Város: Madocsa	Postai irányítószám: 7026

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: *„Madocsa településen fogorvosi rendelő bővítése és átalakítása, orvos lakás felújítása”* című TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00011 azonosító számú pályázat keretében kivitelezési munkák elvégzése, vállalkozási szerződés keretében

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Az ingatlan ismertetése

Az ingatlan Madocsa belterületén az Első u. 13. sz. alatt (hrsz.: 949/1), a HÉSZ által a Falusias lakóterületeket magába foglaló, Lf1 - K800 (200) - 16 (12) m - 30% (45) - 40(30) - 4,5 (K) besorolású építési övezetben fekszik.

Az ingatlan az ÉK-i oldalról, az Első utcából közelíthető meg gyalogosan és gépjárművel egyaránt. A telek három oldalán szomszédos telkek helyezkednek el. A terepfelszín síknak tekinthető. Az Első utca 11., 13., és 15. sz ingatlanok közös telekhatárvonalait érintő telekhatár-rendezés van folyamatban. A földszintes épület a telek utcafrontján, telekhatáron helyezkedik el. Az épületben két önálló, egymástól független egység helyezkedik el; fogorvosi rendelő és orvosi szolgálati lakás. Az épület eredetileg lakóépület funkcióval rendelkezett. A fogorvosi rendelő kialakításakor az ÉNy-i homlokzaton megnyitott bejárathoz kapcsolódó közlekedőt védetté kívánták tenni, ezért ideiglenes falazattal és drótüveg fedéssel látták el

Tervezési program

Az építtető a leromlott állagú épületet felújítani, korszerűsíteni kívánja az alábbiakban részletezett tervezési program szerint.

A fogorvosi rendelőben biztosítani kell az akadálymentességet, mely az épület bővítésével oldható meg. A bővítés, átalakítás, és felújítás mellett, a fűtési rendszert korszerűsíteni szükséges megújuló energiaforrás felhasználásával. A napelemes sugárzóernyős rendszer kiépítése ezt a célt valósítja meg. A fogorvosi rendelő bővítése és átalakítása, valamint az orvoslakás felújítása együtt értelmezendő a tetőszerkezetek felújításával, a homlokzatok utólagos hőszigetelésével, a homlokzati nyílászárók cseréjével. Az épületet érintő felújítási, átalakítási és bővítési munkákhoz kapcsolódóan a közterületen a járdát teljesen fel kell újítani, és parkolóhelyeket kell kialakítani, AM parkolóval.

Alaprajzi kialakítás

A tervezett alaprajzi változások az igényelt új funkciók kiszolgálását, a célszerűséget, és a jobb használhatóságot biztosítják. A fogorvosi rendelőben a röntgenhelyiség megszüntetésével bővítésre kerül a rendelő. A meglévő vizesblokk helyén alakítottuk ki az akadálymentes WC-t. Az ÉNy-i oldalon lévő közlekedőt határoló ideiglenes, hőtechnikailag (energetikailag) nem megfelelő szerkezeteket elbontva, az épület teljes szélességében bővítésre kerül. A bővítés magába foglalja az új közlekedőt az átalakított lépcsővel és az akadálymentességet biztosító lépcsőliftet, valamint a vizesblokkot (női és férfi WC kézmosóval). A bővítmény félnyeregtetős, közvetlenül az eresz alatt a homlokzathoz simuló kialakításánál az épület egybeépített födém- és tetőszerkezetét, valamint a csapadékvíz-elvezetés (függő ereszcsatorna) egyben tartását vettük figyelembe. Ezáltal a meglévő tetőszerkezet nagyobb átalakítás nélkül, az eresz és a csapadékvíz-elvezetés megőrzésével lehet felújítani, mely kiemelten a gazdaságosságot és a célszerűséget szolgálja.

Az utcai homlokzaton a bővítés félnyeregtetős tetőformájának az előnytelen megjelenését elkerülendő, az É-i épületsaroknál egy szárnyfalat alakítottunk ki, mely az építészeti előnyök mellett (takarja a félnyeregtetőt), kommunikációs célt is szolgál. A bejárati ajtó fölött feliratot helyeztünk el.
A tetőszerkezetek felújítása során a tetőforma teljesen megőrzésre kerül.

Építményadatok:	Hosszúság:	18,16/18,50 m
	Szélesség:	14,15/14,49 m
	Építménymagasság (H):	3,05 m
	Homlokzatmagasság (utcai):	3,82 m
	Építési vonal: utcai oldalon	0,00m
	oldalhatáron	0,00 m
	Szintek száma: 1 (földszint)	
	Jellemző szintjei: földszint	± 0,00 m
	épület körüli járda:	– 0,65 ¸ – 0,83 m

Helyiségjegyzék bővítés, átalakítás, és felújítás előtt:

Fogorvosi rendelő:	1	Közlekedő	16,15 m2
	2	Váró	14,50 m2
	3	Fogorvosi rendelő	18,34 m2
	4	Röntgen	4,83 m2
	5	Kézmosó előtér	3,12 m2
	6	WC	1,60 m2
	5	Kézmosó előtér	2,72 m2
	6	női WC	1,31 m2
	6	férfi WC	1,31 m2
		Összesen:	**63,88 m2**

Orvoslakás:	1	Szélfogó	..7,60 m2
	2	WC	..0,82 m2
	3	Takarítóeszköz	..0,78 m2
	4	Konyha+étkező	10,26 m2
	5	Közlekedő	6,36 m2
	6	Fürdőszoba	4,77m2
	7	Szoba	14,20 m2
	8	Szoba	23,50 m2
	9	Szoba	21,27 m2
	10	Szoba	11,77 m2

	Összesen:	**101,33 m2**
Épület összesen:		**165,21 m2**

Helyiségjegyzék bővítés, átalakítás, és felújítás után:

Fogorvosi rendelő:	1	Közlekedő	16,67 m2
	2	Váró	14,50 m2
	3	Fogorvosi rendelő	23,46 m2
	5	Kézmosó előtér	3,12 m2
	6	WC	1,60 m2
	7	AM WC	5,75 m2
	5	Kézmosó előtér (*)	2,86 m2
	6	női WC (*)	1,94 m2
	6	férfi WC (*)	1,94 m2
	Összesen:		**71,84 m2**

- bővítés nettó alapterülete (*): **6,74 m2**
- átalakítás felújítás nettó alapterülete: **65,10 m2**

Orvoslakás:	1	Szélfogó	..6,90 m2
	2	WC	..0,82 m2
	3	Takarítóeszköz	..0,78 m2
	4	Konyha+étkező	10,26 m2
	5	Közlekedő	8,08 m2
	6	Fürdőszoba	4,77m2
	7	Szoba	14,20 m2
	8	Szoba	23,50 m2
	9	Szoba	21,27 m2
	10	Szoba	10,57 m2
		Összesen:	**101,15 m2**

Felújítással érintett nettó alapterület összesen: **166,25 m2**
Épület nettó alapterület összesen: **172,99 m2**

Homlokzatképzés

A homlokzatok homlokzati hőszigeteléssel készülnek, 15 cm vtg. EPS hőszigetelő lapokkal. A vékonyvakolat színeivel az építtetői igényekhez kívántunk igazodni. A homlokzatokon megjelenő színek (lásd K-5 és K-6 tervlapokon):

Lábazat	weber.pas mozaik 0004
Falfelületek	weber.deco 365 mokka M37C
Fa nyílászárók	barna RAL 8023
Ablakpárkányok	műmárvány
Ereszcsatorna	festett alumínium barna RAL 8004
Tetıfedés	TONDACH cserépfedés engóbos rézvörös
Kétvízorros falfedés	festett világosbarna RAL 8023

Nyílászárók

Egyedi gyártású fa nyílászárók 3 rtg hőszigetelő üvegezéssel, vastaglazúr felületkezeléssel barna színben, a tervben megadott geometriai (osztás) kialakításban.

Faanyag: toldásmentes lucfenyő
Profilméret: 78 mm
Üvegezés: 4 Low-E – 12 Arg. – 4 Float – 12 Arg. – 4 Low-E
Hőtechnikai jellemző: Ug = 0,8 W/m2K, Uw = 1,06 W/m2K

Felületkezelés: Remmers lazúr
Egyéb műszaki részletek és adatok a tételes költségvetési kiírásban.

Csapadékvíz-elvezetés
A csapadékvíz-elvezetés nem változik, a jelenlegi ereszcsatornázás kialakítását, konstrukcióját megőrizve felújításra kerül.

Épületkörüli járdák, terasz és lépcső
A K-14 jelű tervlapon feltüntetett járda és parkolók térburkolati elemekből, és betonból készülnek, a megadott méretek, rétegrendek, és az alkalmazástechnikai útmutatóban leírtak maradéktalan betartása mellett.

Akadálymentesség
A projektaránYos akadálymentesség kialakítása az „Akadálymentes tervfejezet”-ben foglaltak szerint történik.

Tömegformálás
Az épület tömege, megjelenési formája megőrzésre került. Geometriailag csak a homlokzati hőszigetelésből származó kisebb méretváltozás, és a szárnyfal jelent kisebb, városképileg nem érzékelhető változást.

TARTÓSZERKEZET

Alapozás

A bővítés külső teherhordó falai alatt földpartok között kivitelezett gerendaként vasalt vasbeton sávalapokat kell kialakítani és a betonacél szerelését be kell kötni a meglévő alapszerkezetbe. A sávalapok szelvényméretei: 40x110 cm. A sávalapok vasalása 2x3 db Ø14 B500 betonacél, Ø8/300 B240 kengyelezéssel.

Kengyelméretek: 30x40 cm, 10-10 cm kampózással. Betontakarás 5 cm, betonminőség C25/30-XC2-24-F2 „kissé képlékeny”. A terepfelszín fölött a lábazatot zsaluzva kell készíteni! A meglévő épület alapozása mellett 12 cm vtg. egyoldalon zsaluzott beton alátámasztást kell készíteni a vasalt aljzatbeton peremének alátámasztására (lásd K-10 és K-12 jelű tervlapokon).

Vasalt aljzatbeton és monolit vb. lépcső

A 7.1. pontban részletezett sávalapokra támaszkodik a 10 cm vtg. vasalt alzatbeton.

Az aljzatbeton vasalása 8K1515 B500 betonacél háló, betonminőség: C25/30-XF1- 16-F2. A monolit vasbeton lépcső fővasalása Ø8 B500 betonacél, a lépcsőfokok vasszerelése Ø6 B240. Betonminőség: C25/30-XC1-16-F3, betontakarás 2,5 cm.

Teherhordó falazatok és vb. koszorúk

A meglévő 38 cm vtg. teherhordó falazatok kisméretű téglából készültek. A bővítés külső teherhordó falai POROTHERM 38 N+F téglából PTH M100 falazó-habarcsba rakva készülnek homlokzati hőszigeteléssel (lásd K-9 és K-12 jelű tervlapokon a 9 rétegrendet).

A bővítés ÉNy-i falán lévő vb. koszorú mérete 38x28 cm, vasalása 4 db Ø8 B500 betonacél, Ø6/250 B240 kengyelezéssel. Kengyelméretek: 33x23 cm, 8-8 cm kampózással. Betontakarás 2,5 cm, betonminőség C25/30-XC1-16-F3 „képlékeny”.

A nyílászárók felett a vb. koszorú szelvényméretе 38x13 cm, kengyelméretek: 33x8 cm, 8-8 cm kampózással.

A bővítés ÉK-i és DNy-i falain lévő vb. koszorúk mérete 38x18 cm, vasalása 4 db Ø8 B500 betonacél, Ø6/250 B240 kengyelezéssel. Kengyelméretek: 33x13 cm, 8-8 cm kampózással. Betontakarás 2,5 cm, betonminőség C25/30-XC1-16-F3 „képlékeny".

Válaszfalak és áthidalók

A válaszfalak POROTHERM 10 N+F és POROTHERM 12 N+F falazó téglából készülnek PTH M100 falazó-habarcsba rakva. A födémhez és a tetőszerkezethez való csatlakozás (kihézagolás) PUR habbal történik. Az áthidalók POROTHERM A-10 és A-12 kerámiabeton áthidalók.

Tetőszerkezetek és bádogozások

A meglévő épület tetőszerkezete két-állószékes gyámolított (dúcos) szerkezet, a borított gerendafödém kötőgerendáin nyugszik. Az ereszképzés gerendavéges, deszkázott és stukatúrnádas vakolattal rendelkezik. A kontyolt nyeregtető kerámia cseréppel van fedve. A szarufák 13/13-13/15 cm keresztmetszetűek ~90 cm tengelytávolsággal. A talp-, és középszelemenek, illetve székoszlopok 15/15 cm szelvényméretőek. A tető hajlásszöge 40°.

A tetőszerkezetek felújítása során az erősen károsodott faelemek (szelemenek, szarufák) cserélve lesznek. A szarufák külső síkján 10x5 cm szelvényű szelemenekből fejelés, „síkbahozás" készül. Alátét-szigetelés (alátétfólia), és ellenlécezés készül. A lécezés és cserépfedés teljes cseréjére kerül sor, a szarufák alsó végein besüllyesztett aljzatdeszkázás készül a szegélybádog (cseppentőlemez) fogadására. A fa tetőszerkezethez alkalmazott faminőség C24–I.o. A faszerkezeteket leszabás után, beépítés előtt, megelőző faanyagvédelemmel kell ellátni! A héjalás TONDACH hornyolt húzott egyenesvágású engóbozott kerámia cserepekből készül rézvörös színben. A bádogozások; cseppentőlemez, vápalemez, kétvízorros falfedés, függő ereszcsatorna, lefolyócsövek, PREFA, PREFALZ festett alumínium lemezből készülnek.

A bővítés szerelt fedélszerkezetét az K-9, K-12, és K-13 jelű tervlapok 10 rétegrendje és szerkezeti kialakítása szerint kell kivitelezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik Rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel[2] A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [1][ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / *(KÉ-szám/évszám)*
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2018/04/10 *(éééé/hh/nn)*
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: -[2]
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: - [2] Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: -

V. szakasz: Az eljárás eredménye [1]

A szerződés száma: [1] **Rész száma:**[2] [ ] **Elnevezés** *„Madocsa településen fogorvosi rendelő bővítése és átalakítása, orvos lakás felújítása”* című TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00011 azonosító számú pályázat keretében kivitelezési munkák elvégzése, vállalkozási szerződés keretében

Az eljárás eredményes volt X igen ☐ nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ [2]

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka ☐ Aközbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség indoka: ☐ A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás ☐ igen ☐ nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők [2] Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők [2] Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:[2]

V.2 Az eljárás eredménye [2]

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: [5]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ba-Tu Építőipari Kft. (7030 Paks, Dobó I. utca 15., adószám: 11296689-2-17)
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő megfelelően igazolta az alkalmassági követelménynek való megfelelését, a benyújtott nyilatkozatok, dokumentumok és a lekérdezések alapján megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, a szerződés teljesítésére alkalmas.

Részszempont	Megajánlás
1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	29.991.020,- Ft
2. Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap)	12+3 hónap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése[2]

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

		Az ajánlattevő neve: Ba-Tu Építőipari Kft.		Az ajánlattevő neve: ERTECH Építőipari Kft.	
Az értékelés	A részszempontok				
részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési és súlyszám szorzata
1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	7	100	**700,00**	89,54	**626,77**
2. Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap)	3	8,33	**25,00**	0,00	**0,00**
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			**725,00**		**626,77**

		Az ajánlattevő neve: Pakett Kft.		Az ajánlattevő neve: Pellio & Ceva Architektor Kft.	
Az értékelés	A részszempontok				
részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési és súlyszám szorzata

1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	7	87,35	**611,44**	87,91	**615,35**
2. Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap)	3	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			**611,44**		**615,35**

		Az ajánlattevő neve: SZ + C Stúdió Kft.	
Az értékelés	A részszempontok		
részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési és súlyszám szorzata
1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	7	88,40	**618,78**
2. Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap)	3	0,00	**0,00**
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			**618,78**

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:-

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 [2]

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: [2]

Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb nettó vállalkozási díjra) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:

$$P = \left(\frac{A_{legalacsonyabb}}{A_{vizsgált}}\right) \times (P_{max} - P_{min}) + P_{min}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa
P_{min}: a pontskála alsó határa
$A_{legalacsonyabb}$: A meghatározott szempontok szerinti értékelés és összegzés után a legalacsonyabb értéket képviselő ajánlatban meghatározott érték
$A_{vizsgált}$: A vizsgált ajánlatban meghatározott érték

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.

A 2. részszempont esetében: a 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató szerinti egyenes arányosítás módszerével az alábbiak szerint:
- a többletvállalás hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 36 hónap többletvállalás esetén az ajánlat 100 pontot kap;
- a 0 és a 36 hónap közötti többletvállalás esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.

P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
A vizsgált = a vizsgált többletvállalás hónapokban
$P = (A_{vizsgált} / 36) \times (P_{max} - P_{min}) + P_{min}$

A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik.

Ezen értékelési szempont esetén Ajánlatkérő a 36 hónapot tekinti a maximumnak, az e feletti megajánlások is csak a maximum 100 pontot kapják. Abban az esetben is a legkedvezőbb megajánlást helyettesíti ajánlatkérő a többletjótállásra vonatkozó részszempontok esetében a képletbe, amennyiben az ajánlat annál előnyösebb megajánlást tartalmaz.

A részszempontok szerinti értékelést követően Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdésének megfelelően az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ba-Tu Építőipari Kft. (7030 Paks, Dobó I. utca 15., adószám: 11296689-2-17)

Nettó vállalkozási díj: nettó 29.991.020,- Ft

Az ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele [2]X igen ☐ nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: villamos és épületgépészet

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -[2]

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:[2]

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek [2]

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők [2]

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: -

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: [2]

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: [2]

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdete: 2018/05/16 *(éééé/hh/nn)* / Lejárata: 2018/05/22 *(éééé/hh/nn)*

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/05/15 *(éééé/hh/nn)*

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/05/15 *(éééé/hh/nn)*

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: *(éééé/hh/nn)*

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: *(éééé/hh/nn)*

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:[2]

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:[2] *(éééé/hh/nn)*

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: [2] *(éééé/hh/nn)*

VI.1.10) További információk: [2]

Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát a 67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el és ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében (Ba-Tu Építőipari Kft.) végezte el a bírálatot, így a többi ajánlattevő által benyújtott ajánlatok vonatkozásában nem került sor a Kbt. 69. §-ban foglalt bírálati cselekményekre, ezért ezen ajánlatok érvényessége nem állapítható meg.

A bírálat alá nem vont ajánlattevők ajánlatainak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

1./ **ERTECH Építőipari Kft.** (7030 Paks, Tolnai út 2.; adószám: 23800287-2-17)

Részszempont	Ajánlat

Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	33.495.106,- Ft
Minőségi kritérium:	2. Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap)	12+0 hónap

2./ **Pakett Kft.** (7030 Paks, Szent János utca 12.; adószám: 10571378-2-17)

Részszempont		**Ajánlat**
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	34.334.649,- Ft
Minőségi kritérium:	2. Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap)	12+0 hónap

3./ **Pellio & Ceva Architektor Kft.** (7130 Tolna, Gólya utca 17.; adószám: 12459009-2-17)

Részszempont		**Ajánlat**
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	34.116.942,- Ft
Minőségi kritérium:	2. Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap)	12+0 hónap

4./ **SZ + C Stúdió Kft.** (7100 Szekszárd, Tartsay V. utca 30.; adószám: 11295145-2-17)

Részszempont		**Ajánlat**
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	33.927.412,- Ft
Minőségi kritérium:	2. Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap)	12+0 hónap

---

[1] *szükség szerinti számban ismételje meg*

[2] *adott esetben*

Ellenjegyzem:

Dr. Bujdosó Arnold
Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám:00184